



# GEMEINDE BUXHEIM

## Landkreis Eichstätt



Gemeinde Buxheim Dorfplatz 2 85114 Buxheim

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom  
-/-

Unser Zeichen  
**BB**  
(Bitte bei Antwort angeben)

Sachbearbeiter  
**1. Bgm. Benedikt Bauer**  
Tel.: 08458/3998-0  
E-Mail: benedikt.bauer@buxheim-obb.bayern.de

Buxheim, den  
**16.02.2018**

## Ausschreibung einer Pumptrackanlage der Gemeinde Buxheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Buxheim plant die Errichtung einer Pumptrackanlage und hat die nachfolgend beschriebenen Positionen als Gesamtauftrag zu vergeben. Die Ausführung soll in 2018 erfolgen.

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum o. g. Bauvorhaben.

Pos.	Beschreibung	Menge
1.	<b>Ausführungsplanung und Werkplanung liefern</b> Digitale Werkplanung M1:100 und M1:200 erstellen, Höhen Planung und Schnitte erstellen. 1. Ausführungsplanung, und Beteiligung TÜV. 2 Bauleitung	pauschal

Hausanschrift: Gemeinde Buxheim  
Dorfplatz 2                      Telefon: 08458/3998-0  
85114 Buxheim                    Telefax: 08458/3998-22  
Homepage: <http://www.buxheim.eu>  
E-Mail: [poststelle@buxheim-obb.bayern.de](mailto:poststelle@buxheim-obb.bayern.de)

Öffnungszeiten: Montag - Freitag      07.00 – 12.00 Uhr  
Montag                                      13.00 – 16.30 Uhr  
Donnerstag                                 13.00 – 18.00 Uhr

Konten:  
Raiffeisenbank Gaimersheim – Buxheim eG  
Kto. 2510138                      BLZ 721 698 12  
IBAN: DE95 7216 9812 0002 5101 38  
BIC: GENODEF1GAH  
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt  
Kto. 190454                         BLZ 721 500 00  
IBAN: DE54 7215 0000 0000 1904 54  
BIC: BYLADEM1ING

USt-IdNr.: DE 128 600 929

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge</b>
2.	<b>Aufbringen Stecken Unterbau mit Schotter 0-32 STS-FSS, verdichten und Formgebung</b>  Der formgebende Unterbau wird maschinell und in Handarbeit in einer Aufbaustärke von min. 0.30 cm bis max. 120 cm eingebaut, und mehrfach abgerüttelt.	700 to
3.	<b>Einbau Spezial-Asphalttragdeckschicht AC 8 DN 50-70</b>  Asphalt wird von Hand in 10 cm Stärke eingebaut und verdichtet.	350 m <sup>2</sup>
4.	<b>Sickergruben anlegen und befüllen</b>  Sickergruben a. 5m <sup>2</sup> und 40 cm Tief anlegen und mit Kies 16-32 befüllen.	3 Stk
5.	<b>Grünflächen und Böschungen anlegen</b>  Gesiebter Oberboden anliefern und als Böschung und Grünflächen in einer Schichtdicke von 20- 40cm einbauen. Böschungen und Grünflächen anlegen.	250 to
6.	<b>Sicherheitstechnische Abnahme</b>  In Absprache mit dem TÜV Süd oder der DEKRA wird eine Sicherheitstechnische Begutachtung durchgeführt. Planung in Ausführung der Anlage werden mit dem jeweiligen Institut in enger Absprache durchgeführt.	1 Stk
7.	<b>Hinweis-Schild Herstellen und Anbringen</b>  1 m x 1,2 m, Gestaltung erfolgt in Absprache mit der Gemeinde.	1 Stk
8.	<b>Beton Stühle BLOACS</b>  60 x 60 Beton C25 490kg Eigengewicht, mit Holzauflage farbig. Ohne Fundament auf Schotter Untergrund 30 cm 0-32mm frei Aufgestellt. Preis inkl. Lieferung und Installation	4 Stk

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge</b>
9.	<b>Mülleimer</b> Abfallbehälter NORANDA Liefern und Einbauen.	1 Stk
10.	<b>Tisch PISTOIA</b> Beton Schwarz, 2000mm x 800mm x 750mm 750kg, Ohne Fundament. Inkl. Liefern und Aufstellen. Ohne Fundament auf Schotter Untergrund 30 cm 0-32mm frei Aufgestellt.	1 Stk
11.	<b>Rasengitterfüllstein 2,5 x 2,5 m grau 60x40x8 cm</b> Rasengitterstein Format: 60x40x8 cm grau auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln incl. der Verfüllung mit Sand-Humus- Gemisch. Inkl. Zuschneiden und einpassen der Außenmöblierung.	7 m <sup>2</sup>

Bitten senden Sie Ihre Angebotsunterlagen bis spätestens 02.03.2018 in einem verschlossenen und deutlich gekennzeichneten Umschlag „NICHT ÖFFNEN - AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN „Pumptrackanlage“ an

Gemeinde Buxheim  
Dorfplatz 2  
85114 Buxheim

Mit freundlichen Grüßen

Benedikt Bauer  
1. Bürgermeister